

KOSZTORYS OFERTOWY

dla zadania pn: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 160403C Zazdromin - Straszewo - Chlewiska.

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem	Cena jednostkowa	Wartość
1		Roboty przygotowawcze					
1	d.1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej	km				
		1,280	km	1,280			
				RAZEM	1,280		
2	d.1	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm ręcznie	m2				
		6,0 * 1 * 2	m2	12,000			
				RAZEM	12,000		
3	d.1	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV z ręcznym wydobywaniem urobku	m3				
		6 * 0,8 * 1,2	m3	5,760			
				RAZEM	5,760		
4	d.1	Przepusty rurowe pod zjazdami	m3				
		10 * 0,8 * 0,2	m3	1,600			
				RAZEM	1,600		
5	d.1	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 60 cm	m				
		10	m	10,000			
				RAZEM	10,000		
6	d.1	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 60 cm	szt				
		2	szt	2,000			
				RAZEM	2,000		
7	d.1	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych	m3				
		10 * 0,8 * 0,5	m3	4,000			
				RAZEM	4,000		
8	d.1	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2				
		8 * 1	m2	8,000			
				RAZEM	8,000		
9	d.1	Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych	m3				
		(0,67 + 0,39) * 2	m3	2,120			
				RAZEM	2,120		
10	d.1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi	m3				
		(0,6 + 3) * 0,5 * 1,2 * 2	m3	4,320			
				RAZEM	4,320		
11	d.1	Ręczne formowanie nasypów	m3				
		(0,6 + 3) * 0,5 * 1,2 * 2	m3	4,320			
				RAZEM	4,320		
12	d.1	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu	m				
		2 * 10	m	20,000			
				RAZEM	20,000		
13	d.1	Rozebranie ścian betonowych	m3				
		2,25 * 2	m3	4,500			
				RAZEM	4,500		
14	d.1	Oczyszczenie przepustów śr. 1.5 m z namułu	m				
		9,0	m	9,000			
				RAZEM	9,000		

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem	Cena jednostkowa	Wartość
15 d.1	D - 06.02.01a	Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych	m3				
		(1,2 + 4,24) * 2	m3	10,880			
				RAZEM	10,880		
16 d.1	D - 02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi	m3				
		(1,6 + 5) * 0,5 * 1,8 * 2	m3	11,880			
				RAZEM	11,880		
17 d.1	D - 06.02.01a	Ręczne formowanie nasypów	m3				
		10,88 + (1,6 + 5) * 0,5 * 1,8 * 2	m3	22,760			
				RAZEM	22,760		
18 d.1	D - 06.04.01	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu	m				
		2 * 10	m	20,000			
				RAZEM	20,000		
2		Podbudowa					
19 d.2	D - 04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gruncie na całej szerokości jezdni i chodników	m2				
		624 * 6	m2	3 744,000			
				RAZEM	3 744,000		
20 d.2	D - 04.02.01	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m2				
		624 * 6	m2	3 744,000			
				RAZEM	3 744,000		
21 d.2	D - 04.04.02b	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2				
		624 * 5,0	m2	3 120,000			
				RAZEM	3 120,000		
22 d.2	D - 04.04.02b	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2				
		624 * 4,8	m2	2 995,200			
				RAZEM	2 995,200		
23 d.2	D - 04.04.02b	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie	m3				
		656 * 4,8 * 0,1	m3	314,880			
				RAZEM	314,880		
3		Nawierzchnia					
24 d.3	D-04.03.01	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2				
		1280 * 4,6	m2	5 888,000			
				RAZEM	5 888,000		
25 d.3	D - 05.03.05b	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m2				
		1280 * 4,6	m2	5 888,000			
				RAZEM	5 888,000		
26 d.3	D-04.03.01	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2				
		1280 * 4,5	m2	5 760,000			
				RAZEM	5 760,000		
27 d.3	D - 06.02.01a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m2				
		1280 * 4,5	m2	5 760,000			
				RAZEM	5 760,000		
4		Zjazdy bitumiczne					
28 d.4	D - 04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2				
		13 * 23,2 + 3 * 50,50	m2	453,100			
				RAZEM	453,100		
29 d.4	D - 04.04.02b	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2				
		13 * 23,2 + 3 * 50,50	m2	453,100			
				RAZEM	453,100		

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem	Cena jednostkowa	Wartość
30 d.4	D – 06.02.01a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 3 cm (warstwa ścieralna) wraz wykonaniem sprysku	m2				
		13 * 20,40 + 3 * 45,80	m2	402,600			
				RAZEM	402,600		
5		Roboty uzupełniające					
31 d.5	D - 04.04.02b	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2				
		1280 * 0,25 * 2	m2	640,000			
				RAZEM	640,000		
32 d.5	D – 06.02.01a	Formowanie nasypów	m3				
		1280 * 2 * 0,25 * 0,1	m3	64,000			
				RAZEM	64,000		
33 d.5	D - 06.03.01	Plantowanie poboczy	m2				
		2 * 1280 * 0,25	m2	640,000			
				RAZEM	640,000		
34 d.5	D - 06.04.01	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu .	m				
		290,0	m	290,000			
				RAZEM	290,000		
35 d.5	D - 07.05.01	Bariery ochronne stalowe jednostronne.	m				
		4 + 8 + 24 + 8	m	44,000			
				RAZEM	44,000		
36 d.5	D - 07.05.01	Bariery ochronne stalowe jednostronne.	m				
		8 * 4	m	32,000			
				RAZEM	32,000		
37 d.5	D - 07.02.01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.				
		5	szt.	5,000			
				RAZEM	5,000		
38 d.5	D - 07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne	szt.				
		5	szt.	5,000			
				RAZEM	5,000		
						razem	
						podatek VAT	
						wartość końcowa	

słownie: