

Inwestor:

Gmina Koneck
Koneck 30
87-702 Koneck

Wykonawca:

KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa budowy: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 160412 C

Kruszynek - Kolonia Kruszynek km 0+000,00- 1+478,50

działki nr: 30/2;45/1;4/3;32/2;7/6 i 30/1

Adres budowy: Kruszynek- Kolonia Kruszynek, 87-702 Koneck

Obiekt: droga gminna

Rodzaj robót: drogowe

CPV: 45233120-6, Roboty w zakresie budowy dróg

Data oprac.: 2015-12-22

Podstawa opracowania: KNNR 1, KNNR 6, KNR 2-31, KNR 4-04

Waluta: PLN

Poziom cen kosztorysu:

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Koszt jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty przygotowawcze				
1	KNNR 1 0111-010-043	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym	1,48	km		
2	KNNR 6 0802-040-050	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm	101,55	m2		
3	KNNR 6 0801-020-050	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubości 15 cm	22,05	m2		
4	KNR 4-04 1101-02-060	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku. Transport gruzu samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1 km (docelowo 10 km)	9,49	m3		
5	KNR 4-04 1101-05-060	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym za- i wyładunku. Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległ .ponad 1km samochodem ciężarowym	85,41	m3		
6	KNNR 6 0702-080-020	Zdjęcie znaków drogowych lub drogowskazów	11,00	szt		
7	KNNR 6 0808-080-020	Odkopanie i wyjęcie słupków do znaków	9,00	szt		
		Razem:				
2		Skrzyżowanie- mini rondo				
8	KNNR 6 0103-020-050	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie,w gruntach kategorii V-VI	22,10	m2		
9	KNR 2-31 0402-04-060	Ławy betonowe z oporem pod krawężniki	1,14	m3		
10	KNR 2-31 0403-04-040	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	14,76	m		
11	KNR 2-31 0403-07-040	Krawężniki betonowe. Dodatek za ustawienie krawężników na łukach o promieniu do 10 m	14,76	m		
12	KNR 2-31 0109-03-050	Podbudowy betonowe bez dylatacji. Grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm (docelowo 15 cm)	15,20	m2		
13	KNR 2-31 0109-04-050	Podbudowy betonowe bez dylatacji. Dodatek za każdy dalszy 1 cm	45,60	m2		
14	KNR 2-31 0105-05-050	Podsypka cementowo-piaskowa. Zagęszczenie ręczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm (docelowo 5 cm)	15,20	m2		
15	KNR 2-31 0105-06-050	Podsypka cementowo-piaskowa. Zagęszczenie ręczne. Dodatek za każdy dalszy 1 cm	30,40	m2		

1	2	3	4	5	6	7
16	KNR 2-31 0511-03-050	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96)	15,20	m2		
		Razem:				
3		Nawierzchnia				
17	KNNR 6 1005-060-050	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu	7 575,38	m2		
18	KNNR 6 1005-070-050	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem	7 575,40	m2		
19	KNNR 6 0108-020-034	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno- asfaltową ,standard II w ilości średnio 73kg/m2 ,transport mieszanki samochodem samowyladowczym 5-10 t na odleg.5 km - obmiar wg tabeli profilowania	553,00	t		
20	KNNR 6 0309-020-050	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I ,warstwa ścieralna, grub .warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Transport mieszanki samochodem samowylad. do 5 t	7 575,40	m2		
		Razem:				
4		Zjazdy				
21	KNNR 6 0103-030-050	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni ,wykonywane mechanicznie ,przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI	626,40	m2		
22	KNNR 6 0204-060-050	Nawierzchnia z kamienia tłuczonego ,grubość warstwy po uwałowaniu 12 cm	626,40	m2		
		Razem:				
5		Roboty uzupełniające				
23	KNNR 6 0113-050-050	Umocnienie poboczy kryszywem wapiennym przy grubości warstwy 10 cm	38,00	m2		
24	KNNR 6 1301-070-050 analogia	Ręczne plantowanie poboczy, grubość ścinania do 10 cm	2 760,00	m2		
25	KNNR 6 1302-020-040	Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna skarp ,grubość namułu 30 cm	2 198,00	m		
26	KNNR 6 1302-030-040	Czyszczenie przepustów o średnicy 0,4 m ,grubość namułu w cm do100% jego średnicy	85,00	m		
27	KNNR 6 0703-010-040	Bariery ochronne stalowe jednostronne ,masa 1 m barier 24,0 kg	16,00	m		
28	KNNR 6 0703-050-040	Zakończenia barier ochronnych stalowych jednostronnych, masa 1 m barier 24,0 kg	16,00	m		
29	KNNR 6 0702-010-020	Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych o średnicy 50 mm	6,00	szt		

1	2	3	4	5	6	7
30	KNNR 6 0702-050-020	Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu ,nakazu, ostrzegawcze i informacyjne: okrągłych o średnicy 80 cm	3,00	szt		
31	KNNR 6 0702-050-020	Pionowe znaki drogowe ,znaki zakazu ,nakazu, ostrzegawcze i informacyjne: trójkątnych o boku 90 cm	6,00	szt		
		Razem:				
		Razem kosztorys:				