

KOSZTORYS OFERTOWY
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 160401C ZAZDROMIN - STRASZEWO - CHLEWISKA - ETAP I

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.prze dm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1 Przygotowanie terenu pod budowę						
1 d.1	D-01.01.01a	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą	km	2.359		
Razem dział: Przygotowanie terenu pod budowę						
2 Roboty związane z nawierzchnią jezdni						
2 d.2	D-04.03.01	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2	12023.100		
3 d.2	D-05.03.05b	Warstwa profilowa AC11W 50/70 o grub. r. 125 kg/m2 (śr. 5 cm)	m2	2934.050		
4 d.2	D-05.03.05b	Warstwa profilowa AC11W 50/70 o grub. r. 100 kg/m2 (śr. 4 cm)	m2	9089.050		
5 d.2	D-04.03.01	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2	11816.000		
6 d.2	D-05.03.26j	Warstwa kompozytu z siatki szlanej wstępnie powlekanej asfaltem	m2	11816.000		
7 d.2	D-05.03.05a	Warstwa ścierna AC11S 50/70 o grub. 4 cm	m2	11816.000		
8 d.2	D-06.03.01a	Umocnione pobocze z kruszyw łamanych gr. śr. 8 cm na szer. 0,75 m	m2	3106.500		
9 d.2	D-06.04.01	Oczyszczenie i odtworzenie rowów z namułu z wyprofilowaniem skarp rowu oraz oczyszczeniem terenu z porastającej roślinności i wywozem urobku poza teren budowy w miejsce wskazane przez Inwestora	m	4149.000		
Razem dział: Roboty związane z nawierzchnią jezdni						
3 Roboty związane z budową zjazdów i chodników						
10 d.3	D-03.02.01	Koryta wykonywane ręcznie gł. 30 cm w gruncie kat. III-IV na powierzchni zjazdów bitumicznych i z kostki brukowej	m2	745.800		
11 d.3	D-03.02.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej powierzchni chodnika	m2	1049.000		
12 d.3	D-04.02.01	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m2	1794.800		
13 d.3	D-04.04.02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm na konstrukcji zjazdów	m2	745.800		
14 d.3	D-04.04.02	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm na konstrukcji chodnika	m2	1049.000		
15 d.3	D-05.03.23	Nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka koloru czerwonego	m2	99.000		
16 d.3	D-05.03.23	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka koloru szarego	m2	1049.000		
17 d.3	D-04.03.01	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2	646.800		
18 d.3	D-05.03.05b	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11W 50/70 o grubości śr. 3 cm - warstwa wiążąca	m2	646.800		
19 d.3	D-04.03.01	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2	646.800		
20 d.3	D-05.03.05a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścierna)	m2	646.800		
21 d.3	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wtopiony o wymiarach 22x30 cm bez ław na podsypce piaskowej	m	63.000		
22 d.3	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce piaskowej	m	511.000		
23 d.3	D-08.01.01	Oporniki betonowe wymiarach 12x25 cm bez ław na podsypce piaskowej	m	45.000		
24 d.3	D-08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3	40.235		
25 d.3	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m	529.000		
26 d.3	D-08.03.01	Ława pod obrzeża betonowa z oporem	m3	30.418		
Razem dział: Roboty związane z budową zjazdów i chodników						
4 Roboty wykończeniowe						
27 d.4	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	6.000		
28 d.4	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2	szt.	7.000		
Razem dział: Roboty wykończeniowe						
					Wartość Netto:	
					Podatek VAT:	
					Wartość Brutto:	