

Wartość kosztorysowa	
Podatek VAT 0%	0,00
Cena kosztorysowa	
Słownie: PLN	

Przedmiar robót

Obiekt Posterunek Policji w Konecku
Kod CPV 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków
Lokalizacja Budynek szkoły w Konecku
Inwestor Gmina Koneck

Stawka robocizny 0,00 PLN/r-g
Koszty zakupu 0%

Sporządził Jarosław Kuczyński
czerwiec 2017 r.

tech. bud. Jarosław Kuczyński
uprawnienia budowlane do nadzorowania
i kierowania robotami budowlanymi
z ograniczonymi uprawnieniami
z ograniczonymi uprawnieniami
konstrukcyjnymi - budowlanej
nr ewid. 30-43-7942/18/91

Przedmiar

Posterunek Policji w Konecku

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		ETAP I		
		Rozbiórki		
		Rozbiórki stolarki i ślusarki		
1	KNR 4-01 0354/09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2. ANALOGIA: demontaż drzwi jednoskrzydłowych wewnętrznych wraz z utylizacją,	szt.	7
2	KNR 4-01 0354/09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2. ANALOGIA: demontaż drzwi zewnętrznych drzwiowych poniżej 2m2 z przekazaniem użytkownikowi.	szt.	1
		Rozbiórki posadzek		
3	KNR 4-01 0811/07	Analogia. Rozebranie posadzek wraz z cokołami bez względu na materiał tj. panele, płytki, pcv. wraz z wywiezieniem i utylizacją materiałów rozebranych. pomieszczenia od 1 do 13 9,34+5,22+5,43+4,06+10,01+13,22+5,06+9,49+16,56+16,81+3,30+7,66	m2	106,16
		razem	m2	106,16
4	KNR-W 3 0803/01	Remont posadzek cementowych z zatarciem na gładko w pomieszczeniu wc dla policjantów wraz z utylizacją materiałów z rozbiórki. Remont posadzki pod odwodnienie liniowe.	m2	5,43
		Rozbiórki okładzin ścian i sufitów		
5	KNR 4-01 1202/09	Analogia. Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 wraz z tapetami. ściany (5,46+7,18)*2*3,2-(1,65*2,10*3+0,9*2,0*2+1,40*2,20) (4,53+5,46)*2*3,2-(1,65*2,1*3+0,9*2,0+1,2*2,20) (5,45+4,45)*2*3,2-(1,65*2,1*2+0,9*2,0*2) (1,40+2,90)*2*3,2-(0,9*2,0*2+1,20*2,20) (2,64+2,90)*2*3,2-(0,8*2,0*2+0,6*2,0+0,7*2,0) (4,53+2,40)*2*3,2-(0,8*2,0+0,9*2,0)	m2 m2 m2 m2 m2 m2	63,821 49,101 52,83 21,28 29,656 40,952
		razem	m2	257,64
6	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek wraz z utylizacją gruzu i wywiezieniem. (1,4+2,9)*2*1,5-(0,7*1,5)	m2 razem m2	11,85 11,85
		Wyburzenia		
7	KNR AT-17 0106/03	Cięcie pilą diamentową ścian z cegły o grubości ponad 15 do 40 cm. Analogia. Wycięcie otworów w istniejących ścianach z utylizacją materiałów z rozbiórki i wywiezieniem. 1,00*2,10*2+1,00*2,30+1,40*2,30	m2 razem m2	9,72 9,72
8	KNR 4-01 0349/02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej. Analogia z utylizacją i wywiezieniem gruzu.	m3	29,179
9	KNR 2-02 0126/05	Analogia. Otwory w ścianach murowanych -ulożenie nadproży z kształtowników stalowych ceownikx2NP160	m	5,76
10	KNR 4-01 0711/01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) 1,00*2,5*2*2+0,25*3,2*2*3+4,0	m2 razem m2	18,8 18,8
		Elewacja		
11		Dostawa i montaż logotypu niepodświetlanego.	kpl	1
		Stolarka i ślusarka zewnętrzna		
12	KNR 4-01 0354/08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2- OKNA z przekazaniem ich użytkownikowi. 1,65*2,10*9	m2 razem m2	31,185 31,185
13	KNR 4-01 0354/11	Wykucie z muru parapetów zewnętrznych z utylizacją 1,65*9	m razem m	14,85 14,85
14	KNR 4-01 0354/12	Wykucie z muru parapetów wewnętrznych z utylizacją 1,65*9	m razem m	14,85 14,85
15	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż okien aluminiowych o wym.1,65x2,1, kolor biały, klasa odporności na włamanie RC2, szyby klasy P4A, . Kształt okna i podział jak okna zdemontowane. W pomieszczeniu sanitariatu należy szyby wykonać Należy ościeża okienne zarówno zewnętrzne jak i wewnętrzne naprawić ewentualne uszkodzenia.Z zewnątrz ościeża pomalować.	szt	9
16	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż drzwi zewnętrznych jednoskrzydłowych (100x200cm) - aluminiowe w kolorze brąz klasy RC2 z szybą klasy P4A. Z naprawą ościeży oraz od zewnątrz z ich pomalowaniem z zachowaniem istniejącej kolorystyki.	szt	1
17		Dostawa parapetów zewnętrznych	mb	14,85

Przedmiar

Posterunek Policji w Konecku

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
18	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż wertikali na oknach w kolorze materiału (jasno szary)		
		1,8*2,10*9	m2	34,02
		razem	m2	34,02
19	KNR 4-01 0321/04	Montaż parapetów zewnętrznych	szt.	9
		Dostosowanie strefy wejściowej		
20	Kalkulacja indywidualna	Przerobienie balustrady schodowe przy wejściu do budynku wykonanej ze stali ko, polegającej na zamocowaniu jej od strony zewnętrznej stopni i spocznika.	kpl	1
21	Kalkulacja indywidualna	Zamontowanie witryny aluminiowej z szybą P4 100x150 z szufladą przesowną.	kpl	1
		Roboty budowlane		
		Posadzki		
22	NNRNKB 202 1134/01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi- powierzchnie poziome	m2	106,16
23	KNR 2-02 1118/01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża		
		holl 9,34	m2	9,34
		wc interesantów 5,22	m2	5,22
		komunikacja 4,06+10,01	m2	14,07
		wc policjantów 5,43	m2	5,43
		socjalny 5,06	m2	5,06
		szatnia 9,49	m2	9,49
		razem	m2	48,61
24	NNRNKB 202 2806/05 (dopłata 1,1x)	G-01 -płytki podłogowe w formie 60x60 w kolorze ciemnego grafitu RAL 7024; rektyfikowane; matowe; antypoślizgowość R10; fuga gr. 1.5 mm w kolorze grafitowym RAL 7024; zbliżonym odcieniem do koloru posadzki; gr. płyty 10 mm; wraz z cokołami	m2	48,61
25	NNRNKB 202 1130/02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2	106,16
26	KNR 2-02 1112/04 (dopłata 1,1x)	L-01- wykładzina homogeniczna typu linoleum; rolka; w kolorze zbliżonym do RAL 7024 z obrzeżem jasnym; grubość wykładziny(warstwa użytkowa) 2.00 mm; odporna na odkształcenia, wgniecenia (kółek foteli biurowych); antypoślizgowość R9 wraz z cokołem jasnym jak obrzeze.		
		106,16-(48,61+3,30)	m2	54,25
		razem	m2	54,25
27	KNR 2-02 1112/04 (dopłata 1,1x)	L-02-wykładzina homogeniczna typu linoleum; rolka; antyelektrostatyczna (przeznaczona do pomieszczeń technicznych typu serwerownia); w kolorze zbliżonym do RAL 7024; grubość wykładziny(warstwa użytkowa) 2.5mm; odporna na odkształcenia, wgniecenia (kółek foteli biurowych); antypoślizgowość R9; właściwości elektrostatyczne: <2kV wraz z cokołem	m2	3,3
28	KNR 2-02 1112/09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych		
		54,25+3,30	m2	57,55
		razem	m2	57,55
29	Kalkulacja indywidualna	Naniesienie warstwy polimerowej po zakończonych pracach	m2	57,55
		Stolarka i ślusarka wewnętrzna		
30	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż drzwi- drzwi jednoskrzydłowe (90x200cm), ościeżnica z płyt MDF- okleina w kolorze skrzydła dąb lub orzech bielony; skrzydło- ramiak drewniany, wypełnienie- płyta wiórowa otworowana, płyty HDF laminowane, gr. skrzydła 50mm, zamek zapadkowo- zasuwkowy z czołem z ocynku, 3 zawiasy czopowe klamka stalowa, kolor- antracyt NCS S 7502- B. W drzwiach do pomieszczeń wc z podcięciem oraz zamki typu łazienkowego.	szt	6
31	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż drzwi RC2 drzwi jednoskrzydłowe (80x200cm), ościeżnica stalowa, wykonana z blachy lakierowana proszkowo; odporność ogniowa EI30; skrzydło- blacha stalowa, wypełnienie- wełna mineralna; gr. skrzydła 50mm, zamek zapadkowo- zasuwkowy z czołem z ocynku, 3 zawiasy czopowe, klamka stalowa; materiał/ kolor- blacha ocynk.	szt	1
32	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż drzwi - drzwi jednoskrzydłowe aluminiowe przeszklone(100x200cm), kolor RAL7024k, szyba P4A. Zamek z elektrozaczepek.	szt	1
33	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż drzwi drzwi jednoskrzydłowe (80x200cm), ościeżnica z płyt MDF- okleina w kolorze skrzydła dąb lub orzech bielony; skrzydło- ramiak drewniany, wypełnienie- płyta wiórowa otworowana, płyty HDF laminowane, gr. skrzydła 50mm, 2 zawiasy czopowe klamka stalowa, kratka wentylacyjna tłoczona w kolorze skrzydła otwory o łącznej pow. użytkowej 0,022m2; kolor- antracyt NCS S 7502- B	szt	1
34	Kalkulacja indywidualna	Dostawa parapetów wewnętrznych z konglomeratu (kolorystyka do ustalenia na etapie wykonania inwestycji), płyty grubości 30 mm		
		1,7*9	mb	15,3
		razem	mb	15,3
35	KNR 4-01 0321/04	Montaż parapetów wewnętrznych z konglomeratu.	szt.	9
		Sufity		
36	KNR-W 2-02 2702/01	S01- Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych- sufit z przeznaczeniem do pomieszczeń biurowych		

Przedmiar

Posterunek Policji w Konecku

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		106,16-(5,43+5,22)	m2	95,51
		razem	m2	95,51
37	KNR-W 2-02 2702/01	S02- Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych- sufit z przeznaczeniem dla pomieszczeń mokrych		
		wc policjantów 5,43	m2	5,43
		wc interesantów 5,22	m2	5,22
		razem	m2	10,65
		Ścianki lekkie i zamurowania		
38	KNR 0-14 2010/05	S01H- Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 75 - 101, wypełnienie wełną gr. 50mm- łączna grubość ściany 12,5cm-płyta GKBI + blacha gr. 0,75 mm jednostronnie.		
		wc interesantów (2,40+2,18)*3,2	m2	14,656
		serwerownia 1,60*3,20-0,9*2,0	m2	3,32
		razem	m2	17,976
39	KNR 0-14 2010/05	S01H- Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 75 - 101, wypełnienie wełną gr. 50mm- łączna grubość ściany 12,5cm-płyta GKBI.		
		wc policjantów 2,90*3,20	m2	9,28
		socjal. 1,60*2,30-0,80*2,0	m2	2,08
		szatnia (2,57+3,71)*3,20-1,0*2,0	m2	18,096
		dzielnicowi 4,47*3,20-1,0*2,0	m2	12,304
		kierownik 4,53*3,20-1,0*2,0	m2	12,496
		razem	m2	54,256
40	KNR AT-43 0119/02	Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili UA 75 pod montaż drzwi i naświetli	szt.	5
41	KNR 4-01 0304/04	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej ceglami - materiały z rozbiórki- nadmurowanie fragmentu ścianki nad nowym nadprożem R=1.1		
		1,0*2,0*3*0,25	m3	1,5
		razem	m3	1,5
		Wykończenie ścian		
42	NNRNKB 202 2803/06	(z VI) Licowanie ścian płytkami- CER 01- płytki ściennie w kolorze białym/połysk RAL 9010 ; 30 x 60 cm; w układzie horyzontalnym; fuga gr. 1.5 mm w kolorze grafitowym RAL 7024; zbliżonym odcieniach do koloru posadzki		
		wc policjantów (1,87+2,90)*2*2,1-0,9*2,0	m2	18,234
		wc interesantów (2,4+2,18)*2*2,1-0,9*2,1	m2	17,346
		socjalny 3,17*0,6	m2	1,902
		razem	m2	37,482
43	Kalkulacja indywidualna	Zamontowanie odboiniec z PCV grubości 3mm klejonych do podłoża szerokości 30 cm w kolorze szary perłowy wg wzornika CS Polska nr 136	mb	26
44	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku		
		szatnia (3,71+2,57)*2*3,2-(1,65*2,1+0,9*2,0)	m2	34,927
		dzielnicowi (3,71+4,47)*2*3,2-(1,65*2,1*2+0,9*2,0)	m2	43,622
		kierownik (3,71+4,53)*2*3,2-(1,65*2,1*2+0,9*2,0)	m2	44,006
		serwer (1,6+2,1)*2*3,2-0,8*2,0	m2	22,08
		inter. (2,64+2,90)*2*3,2-0,9*2,0	m2	33,656
		holl(poczekalnia) (3,89+2,40)*2*3,2-(1,0*2,0*2+0,9*2,0)	m2	34,456
		wc interesantów (2,18+2,40)*2*1,10	m2	10,076
		asystent (2,42+5,45)*2*3,2-(0,9*2,0+1,65*2,1)	m2	45,103
		wc policjantów (1,87+2,9)*2*1,1	m2	10,494
		komunikacja (1,4+2,9)*2*3,2-(1,00*2,00+0,9*2,0*2)	m2	21,92
		komunikacja (6,42+1,6)*2*3,2-(0,9*2,0*3+0,8*2,0*2+1,00*2,2)	m2	40,528
		socjalny (1,60+3,17)*2*3,2-(0,8*2,0+3,17*0,60)	m2	27,026
		razem	m2	367,894
45	KNR-W 2-02 1510/03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowo- akryłowymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem R=2		
		poz.44-poz.46 367,894-37,83	m2	330,064
		razem	m2	330,064
46		Tynk mozaikowy h=1,8		
		holl (3,89+2,40)*2*1,5-(1,0*1,5*2+0,9*1,5)	m2	14,52
		komunikacja (2,90+1,40)*2*1,5-(1,0*1,5*2+0,9*1,5*2)	m2	7,2
		(6,42+1,60)*2*1,5-(0,8*1,5*2+0,9*1,5*3+1,00*1,5)	m2	16,11
		razem	m2	37,83

Przedmiar

Posterunek Policji w Konecku

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
47	Kalkulacja indywidualna	Malowanie 2x farbą olejną różnych powierzchni metalowych z ich przygotowaniem	m2	10