

Wartość kosztorysowa	
Podatek VAT 0%	0,00
Cena kosztorysowa	
Słownie: zł	

Przedmiar

Obiekt Posterunek Policji w Konecku
Kod CPV 45317000-2; 4531000-3
Lokalizacja Budynek szkoły w Konecku
Inwestor Gmina Koneck

Poziom cen Czerwiec 2017

Stawka robocizny 0,00 zł/r-g

Koszty zakupu 0%

Specjalista
Szekcji Inwestycji
Wydziału Inwestycji i Remontów
KW w Bydgoszczy
Miroslaw Malinowski
upr. bud. GP-KZ-7342/218/94

Sporządził Miroslaw Malinowski

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
Oprawy oświetleniowe				
1	KNNR 5 0501/02	Oprawa z rastrem lamelkowym do montażu w suficie podwieszanym, T5 4x18W, IP20 (biura)	kpl.	17
2	KNNR 5 0501/02	Oprawa z rastrem lamelkowym do montażu w suficie podwieszanym, T5 2x18W, IP20 (korytarze)	kpl.	6
3	KNNR 5 0501/02	Oprawa świetłówkowa z kloszem bryzgoszczelna do montażu w suficie podwieszanym, TL5 2x18W, IP44 (łazienki, pom.socjalne,gospodarcze)	kpl.	7
4	KNNR 5 0502/02	Czujnika ruchu (łazienki)	szt	2
5	KNNR 5 0512/06	Oprawa awaryjna z piktogramem ewakuacyjnym LED 4W, IP20, z inweterem,	kpl.	3
6	KNNR 5 0504/02	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych bryzgooodpornych, strugoodpornych (zewnątrzne - zamontowane na ścianie przy wejściu do budynku i na ścianie oświetlające teren przy budynku)	kpl	2
7	KNNR 5 0502/02	Czujnika zmierzchowa	szt	1
Koryta kablowe				
8	KNNR 5 1105/07	Korytka siatkowe (perforowane) ocynkowane o szerokości do 100 mm przykręcane do gotowych otworów	m	24
9	KNNR 5 1105/08	Korytka siatkowe (perforowane) ocynkowane o szerokości do 200 mm przykręcane do gotowych otworów	m	24
10	KNNR 5 1105/01	Drabinki kablowe - proste, narożne, przykręcane, redukcyjne o szerokości do 200 mm przykręcane do gotowych otworów	m	7
Osprzęt				
11	KNNR 5 0308/05	Gniazdo elektryczne podwójne ogólne podtynkowe L+N+PE, 16A, 230V AC, IP44	szt.	12
12	KNNR 5 0308/01	Gniazdo elektryczne podwójne ogólne podtynkowe L+N+PE, 16A, 230V AC, IP20	szt.	4
13	KNNR 5 0308/01	Zestaw PEL p/t - wspólna ramka (2 gniazda DATA, 1 gniazdo230V, gniazdo 2x RJ45, gniazdo 1xRJ45	kpl.	10
14	KNNR 5 0502/02	Czujnika ruchu	szt	3
15	KNNR 5 0307/01	Łącznik oświetlenia pojedynczy podtynkowy 10A, 230V AC, IP20	szt.	2
16	KNNR 5 0307/02	Łącznik oświetlenia świecznikowy podtynkowy 10A, 230V AC, IP20	szt.	5
17	KNNR 5 0302/01	Montaż puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o średnicy do 60mm	szt	18
18	KNNR 5 0302/06	Montaż puszek instalacyjnych 4-wylotowych podtynkowych o średnicy do 80mm	szt	12
19	KNR 5-08 0802/03	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle o objętości do 0,1dm3	szt	30
20	KNR 5-08 0802/04	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle o objętości do 0,25dm3	szt	10
21	KNNR 5 1208/05	Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m3	0,1
22	KNNR 5 1207/01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m	50
23	KNNR 5 1207/09	Wykucie bruzd dla rur RKL.G21, RS28 w cegle	m	36
Okablowanie				
24		Dostawa i montaż licznika energii elektrycznej 3-faz. 10/40A (elektroniczny)	szt	1
25	KNNR 5 0716/01	Układanie kabli YKYzo 5x4 mm2 (zasilanie RKG,TE)	m	45
26	KNNR 5 0209/01	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania	m	250
27	KNNR 5 0209/01	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 5mm2 w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania	m	150
28	KNNR 5 0203/01	Wciąganie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 do rur	m	65
29	KNNR 5 1207/01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m	65
30	KNNR 5 1208/01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm	m	65
31	KNNR 5 1208/05	Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m3	0,02
32	KNR 4-03 1004/12	Mechaniczne przebijanie otworów długości do 30cm w ścianach lub stropach betonowych dla rur o średnicy do 40mm	otworów	4

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
33	KNR 4-03 1004/11	Mechaniczne przebijanie otworów długości do 30cm w ścianach lub stropach betonowych dla rur o średnicy do 25mm	otworów	8
Instalacja odgromowa i wyrównawcza				
34	KNR-W 5-08 0608/03	Szyna wyrównawcza 30x4 mm ²	szt.	1
35		Połączenia wyrównawcze	kpl.	1
36		Osprzęt pomocniczy do montażu instalacji odgromowej i wyrównawczej	kpl.	1
Rozdzielnice				
37	KNR 5-14 0101/06	Rozdzielnica "RKG" - prefabrykat warsztatowy, kompletnie wyposażona R=0.955	kpl.	1
38	KNR 5-14 0101/06	Tablica elektryczna - prefabrykat warsztatowy, kompletnie wyposażona R=0.955	szt.	1
39	KNR 5-14 0101/06	Rozdzielnica "RG licznikowa" - prefabrykat warsztatowy, kompletnie wyposażona R=0.955	szt.	1
Pomiary				
40		Pomiary odbiorowe (ochronne od porażen, izolacji, natężenia oświetlenia, uziemienia)	kpl.	1
Roboty dodatkowe				
41		Wywóz z terenu budowy i utylizacja przewodów, osprzętu	kpl.	1