

Przedmiar robót

Obiekt	Posterunek Policji w Konecku
Kod CPV	45232332-8 - Telekomunikacyjne roboty dodatkowe
Lokalizacja	Budynek szkoły w Konecku
Inwestor	Gmina Koneck

Specjalista
Sekcji Inwestycji
Wydziału Inwestycji i Remontów
KWP w Bydgoszczy

Mirosław Malinowski
upr. bud. GP-KZ-7342/218/94

Sporządził Mirosław Malinowski

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		INSTALACJE TELETECHNICZNE		
		System sieci strukturalnej		
1	KNR AL-01 0201/01	Montaż modułu gniazd końcowych RJ45	szt.	30
2	KNR 5-08 0309/02	Montaż gniazd podtynkowych końcowych dla modułu RJ45	szt.	15
3	KNR-W 5-08 0314/05	Montaż osprzętu elektroinstalacyjnego - puszka wtynek 2-modułowa	szt.	10
4	KNR AT-14 0102/01	Układanie poziomego okablowania strukturalnego w odcinkach poziomych z kabla miedzianego U/UTP kat.6	m	480
5	KNNR 5 0103/01	Rurki elektroinstalacyjne	kpl	1
6		Ułożenie kabla telekomunikacyjnego 5x4 10 par (od głowicy tk do serwerowni)	kpl	1
		System SSWiN+KD		
7	KNR AL-01 0201/01	Montaż czujki ruchu	szt.	6
8	KNR AL-01 0401/01	Montaż czujek pożarowych dymu optycznych z gniazdami (Serwerownia)	kpl	1
9	KNR AL-01 0111/03	Montaż manipulatora kodowego (szyfratora)	szt.	3
10	KNR AL-01 0108/05	Montaż sygnalizatora optyczno - akustycznego zewnętrznego	szt.	1
11	KNR AL-01 0304/01	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - elektrozaczep ewakuacyjny rewersyjny	szt.	1
12	KNNR 5 0201/02	Przewody YTDYekw 8x0,5 mm ²	m	80
13	KNNR 5 0201/01	Przewody F/UTP kat. 5e	m	90
14	KNNR 5 0201/02	Przewody YTDY 4x0,5 mm ²	m	80
15	KNNR 5 0716/01	Układanie kabli OMY 2x1,5 mm ²	m	35
16	KNNR 5 0103/01	Rurki elektroinstalacyjne	kpl.	1
17	KNR AL-01 0102/01	Centrala systemu SSWiN z obudową i akumulatorem, wbudowanym modulem do powiadamiania w KPP Aleksandrów Kujawski (Grade2)	szt.	1
18	KNR AL-01 0114/03	Montaż modułu kontroli dostępu z zasilaczem buforowym 2A i akumulatorem bezobsługowym 12V/7Ah,	kpl	2
19	KNR 5-08 0211/01	Dostawa i montaż przewodu YDYzo 3x1,5 R=0.955	m	12
20	KNNR 5 0110/04	Montaż listew elektroinstalacyjnych z PCW (naściennych, przypodłogowych i ściennych) przykręcanych do podłoża ceglanego	m	7
21	KNR AL-01 0304/01	Montaż przycisku wyjścia	szt.	1
22		Uruchomienie systemu SSWiN i KD	kpl.	1
23		Dostawa i montaż zestawu głośnomówiącego (Interkom)	kpl	1
		TELEWIZJA DOZOROWA		
24	KNR AL-01 0503/04	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu - rejestrator 8kanałowy. Dysk twardy do pracy ciągłej 24h/365 dni	kpl.	1
25	KNR AL-01 0501/02	Kamera zewnętrzna zintegrowana z oświetlaczem IR	szt.	1
26	KNR AL-01 0501/01	Kamera wewnętrzna kopułkowa zintegrowana z oświetlaczem IR	szt.	1
27	KNR 5-08 0211/01	Przewód UTP kat. 6 R=0.955	m	57

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
28	KNNR 5 0406/01	Montaż ochronnika przeciwprzepięciowego UTP/PoE	szt.	2
29	KNR AL-01 0501/03	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - monitor LCD 32" z uchwytem ściennym	kpl.	1
30		listwa zasilająca instalowana w szafie teleinformatycznej	szt.	1
31	KNR AL-01 0506/02	Uruchomienie systemu telewizji dozorowej	lini	2
		Roboty dodatkowe		
32	KNNR 5 1207/05	Wykucie bruzd dla rur RKL G18, RS22 w cegle	m	45
33	KNNR-W 5 1208/02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50mm	m	45
34	KNNR 5 1208/05	Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m3	0,02