

Wartość kosztorysowa

Podatek VAT 0%

0,00

Cena kosztorysowa

Słownie: zł

Przedmiar

Obiekt	Posterunek Policji w Konecku
Kod CPV	45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Lokalizacja	Budynek Szkoły w Konecku
Inwestor	Gmina Koneck

Stawka robocizny 0,00 zł/r-g

Koszty zakupu 0%

Sporządził Magdalena Urban

Starszy specjalista
Sekcji Inwestycji
Wydziału Inwestycji i Remontów
KWF w Bydgoszczy

mgr inż. Magdalena Urban
upr. bud. POM/250/OW/OS/19

Przedmiar

Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Posterunku Policji w Konecku

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR-W 2-17 0320/01	Montaż i uruchomienie klimatyzatora Inwerter o mocy chłodniczej 1,5 kW wraz z przewodami technologicznymi i odprowadzeniem skroplin. Jednostka zewnętrzna na elewacji ściany	kpl	1
2	KNR 4-02 0506/01	Demontaż rurociągu stalowego czarnego średnicy 10-15mm łączonego przez spawanie	m	5
3	KNR 4-02 0521/01	Demontaż grzejnika	kpl	1
4	KNR 4-02 0144/01	Demontaż urządzeń do podgrzewania wody - zbiornika (bojlera) o pojemności 100-300dm ³	szt	1
5	KNR 4-02 0235/06	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki	kpl	2
6	KNR 4-02 0132/01	Demontaż baterii umywalkowej	szt	2
7	KNR 4-02 0235/08	Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską fajansową	kpl	1
8	KNR 4-02 0234/02	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpustu podłogowego	szt	1
9	KNR-W 2-15 0418/01	Montaż zdemontowanego grzejnika na korytarzu	szt	1
10	KNR-W 2-15 0418/01	Grzejnik łazienkowy z zestawem przyłączeniowym odcinającym przepływ 700 W	szt	1
11	KNR-W 2-15 0412/02	Zawory grzejnikowe o średnicy nominalnej 15mm	szt	2
12	KNR-W 2-15 0412/02	Głowice termostatyczne Danfoss	szt	2
13	KNR-W 2-15 0111/02	Rury wielowarstwowe PE-Xc/AL/PE o śr. 25 mm z kształtkami z mosiądzu o połączeniach zaprasowywanych - instalacja c.o, c.w.u, z.w	m	30
14	KNR-W 2-15 0111/01	Rury wielowarstwowe PE-Xc/AL/PE o śr. 20 mm z kształtkami z mosiądzu o połączeniach zaprasowywanych - instalacja c.o, c.w.u, z.w	m	20
15	KNR 0-34 0101/10	Izolacja rurociągów PE-Xc/AL/PE śr. 20 mm otulinami z pianki polietylenowej gr. 20 mm c.o, c.w.u, z.w	m	20
16	KNR 0-34 0101/11	Izolacja rurociągów PE-Xc/AL/PE śr. 25 mm otulinami z pianki polietylenowej gr. 30 mm c.o, c.w.u, z.w	m	30
17	KNR 2-15 0415/05	Zawór odpowietrzający automatyczny	szt	2
18	KNR 2-20 0403/01	Próby i uruchomienie instalacji c.o, c.w.u,	węzeł	1
19	KNR INSTAL 0307/03	Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych	m	50
20	KNR INSTAL 0307/01	Płukanie instalacji c.o.	m	50
21	KNR 2-15 0512/01	Próba instalacji c.o. na gorąco z dokonaniem regulacji	kpl	1
22	KNR 4-01 0339/02	Wykucie bruzd pionowych o głębokości 1/4 i szerokości 1 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	10
23	KNR 4-01 0326/02	Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami instalacyjnymi o szerokości 1 cegły	m	10
24	KNR 4-01 0208/02	Przebicie otworów o powierzchni do 0,05m ² w elementach z betonu żwirowego o grubości do 20cm	szt	10
25	KNR-W 2-17 0201/01	Wentylatory promieniowe o średnicy otworów ssących do 100mm z polichlorku winylu z wirnikiem osadzonym na wale silnika SILENT 100 CRZ	szt	2

Przedmiar

Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Posterunku Policji w Konecku

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
26	KNR-W 2-17 0201/01	Wentylator kanałowy ML 100	szt	2
27	KNR-W 2-17 0122/01	Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, kołowe, typ S (Spiral) (z udziałem kształtek do 35%) o średnicy do 100mm- przedłużenie kanałów w pomieszczeniach + kanał do pomieszczeń w.c i serwerowni	m2	2,35
28	KNR-W 2-17 0140/01	Anemostaty kołowe, typ D o średnicy 160mm	szt	6
29	KNR 2-15u2 0101/01	Montaż gotowych elementów systemu Geberit Kombifix do mocowania miski ustępowej na ścianie	kpl	2
30	KNR 2-15u2 0105/01	Montaż przycisków do spluczek podtynkowych (satyna)	szt	2
31	KNR-W 2-15 0218/03	Odpływowy ruszt szczelinowy z przykryciem z blachy k.o. dl 80 cm	szt	1
32	KNR-W 2-15 0232/02	Kabina natryskowa ze szkła hartowanego	kpl	1
33	KNR-W 2-15 0218/01	Wpust ściekowy z blachy k.o. o średnicy 50/100 mm	szt	1
34	KNR-W 2-15 0233/03	Miska ustępowa wisząca np. Koło	kpl	2
35	KNR-W 2-15 0135/01	Zawory czepalne o średnicy nominalnej 15mm (ciepła i zimna woda)	szt	2
36	KNR-W 2-15 0135/01	Zawór antyskażeniowy HA o średnicy nominalnej 15mm	szt	3
37	KNR-W 2-15 0230/02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym z tworzywa sztucznego	kpl	3
38	KNR-W 2-15 0230/05	Postument porcelanowy do umywalek	kpl	3
39	KNR-W 2-15 0229/04	Zlewozmywak dwukomorowy z blachy nierdzewnej na ścianie	szt	1
40	KNR-W 2-15 0115/01	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach stalowych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp., o połączeniu sztywnym, o średnicy nominalnej 15mm	szt	14
41	KNR-W 2-15 0211/01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCW o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych	podejść	6
42	KNR-W 2-15 0211/03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCW o średnicy 110mm o połączeniach wciskowych	podejść	2
43	KNR-W 2-15 0222/02	Czyszczaiki kanalizacyjne z PCW o średnicy 110mm o połączeniu wciskowym	szt	2
44	KNR-W 2-15 0207/01	Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	10
45	KNR-W 2-15 0207/03	Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 110mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	10
46	KNR-W 2-15 0137/03	Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o średnicy nominalnej 15mm- z wysoką wylewką (min 5 lat gwarancji)	szt	4
47	KNR-W 2-15 0137/09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwym o średnicy nominalnej 15mm (min 5 lat gwarancji)	szt	1
48	KNR 2-15 0114/01	Zawory czepalne o średnicy nominalnej 15mm pod podgrzewacz	szt	1
49	KNR 2-15 0121/01	Urządzenia do podgrzewania wody o pojemności 50 dm3	kpl	1
50	KNR 0-35 0221/01	Montaż naczynia wzbiorczego przeponowego o pojemności całkowitej do 5dm3	szt	1

Przedmiar

Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Posterunku Policji w Konecku

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
51	KNR-W 2-15 0133/02	Zawór zwrotny - podgrzewacz c.w.u.	szt	1
52	KNR 2-18 0803/01	Dezynfekcja rurociągów i badanie mikrobiologiczne wody	próbę	1