

KOSZTORYS OFERTOWY						
REMONT DROGI GMINNEJ NR 160402C ZAZDROMIN - STRASZEWO						
Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.prze dm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	Przygotowanie terenu pod budowę					
1 d.1	D-01.01.01a	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym wraz z inwentaryzującą powykonawczą	km	1.098		
2 d.1	D-01.02.02	Ścięcie poboczy gruntowych wraz z wywozem urobku poza teren budowy	m2	1647.000		
Razem dział: Przygotowanie terenu pod budowę						
2	Roboty zwińszane z nawierzchniń jezdni					
3 d.2	D-04.01.01 analogia	Profilowanie istniejącej nawierzchni tłuczniowej	m2	5954.000		
4 d.2	D-04.04.02	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m2	5954.000		
5 d.2	D-04.03.01	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2	6048.000		
6 d.2	D-05.03.05b	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gruboci 4 cm (warstwa wiążąca) - nawierzchnia i zjazdy	m2	6048.000		
7 d.2	D-04.03.01	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2	5607.000		
8 d.2	D-05.03.05a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gruboci 4 cm (warstwa ścierna) - nawierzchnia i zjazdy	m2	5607.000		
9 d.2	D-04.04.02 analogia	Umocnione pobocze z kruszyw łamanych gr. 8 cm na szerokości 75 cm	m2	1569.000		
Razem dział: Roboty zwińzane z nawierzchnią jezdni						
3	Roboty wykończeniowe					
10 d.3	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	5.000		
11 d.3	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2	szt.	4.000		
Razem dział: Roboty wykończeniowe						